

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon).

Objednávateľ: Obec Ortuťová
Sídlo: Ortuťová 51, 086 12 Kurima
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Čisár
IČO: 00322474
Bankové spojenie: Prima banka
Swift kód: KOMASKBX
IBAN: SK69 5600 0000 0036 0447 8009

Zhotoviteľ: STAMAT EU s.r.o.
Sídlo: Hurbanova 11, Bardejov 085 01
Zapísaný v: OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51651/P
Zastúpená: Matuš Vagaský
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Matuš Vagaský
vo veciach technických: Matuš Vagaský
IČO: 57426546
DIČ: 2122726287
IČ DPH: SK2122726287
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 4035208184
IBAN: SK76 7500 0000 0040 3520 8184

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže – **Stavebné práce „Obnova kultúrno-správnej budovy v obci Ortuťová“**.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže.

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) **Obnova kultúrno-správnej budovy v obci Ortuťová** podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer a

Ing. Ján Čisár

1.5.11


a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.


2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.
4. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom po dni jej zverejnenia v CRZ.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH 532 852,00 €, DPH predstavuje sumu 106 570,40 € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu 655 407,96 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatel'om.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávatel' oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom





dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Projekt bude realizovaný v K. ú. **Obec Ortuťová**.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania **do 9 mesiacov** od prevzatia staveniska.
3. Časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 10 dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
5. V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie.
6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k ťažkostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

Objednávateľ

15/11

- d) Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
- e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas celej doby realizácie diela a to najneskôr v deň prevzatia staveniska. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny diela s DPH podľa bodu II.1 tejto Zmluvy.

- d) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- e) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník a fotodokumentáciu prác. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- f) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- g) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- h) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- i) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- j) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- k) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- l) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.

- m) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2·(dvoch) pracovných dní.
- n) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- o) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- p) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- q) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.
- r) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- s) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- t) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- u) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- v) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom

J. J. J. J.

1.8.11

tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.

- w) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- x) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V. Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľa/zhotoviteľa týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a. neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 2. tohto článku alebo;
 - b. nepristúpi k odstraňovaniu väd diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - c. neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 4 tohto článku.
4. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 3 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a. požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b. odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c. zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
5. Náhradu nákladov podľa bodov 3 a 4 tohto článku Objednávateľ vykoná zaslaním listu zhotoviteľovi s priložením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto článku, pričom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť uvedené náklady do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia listu Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
8. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.


VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Harmonogram prác.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Zmluvná pokuta



1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v Prílohe č. 1 z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
 - a. Ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) dní.
 - b. Ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
 - c. Ak Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom Harmonograme prác o viac ako 10 (desať) dní.
 - d. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy.
 - e. Ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie
 - f. Ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov Zhotoviteľa
2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie

stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

3. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

IX.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X.

Kontrola

1. Zhotoviteľ má povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. **Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:**
Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer
Príloha č. 2: Harmonogram prác v členení na jednotlivé činnosti
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.
3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
5. Objednávateľ je v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

hg. Ján Čorak

1.5.4

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch ako originál. Z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa a Objednávateľa

v Ortuťovej dňa 19.5.2026

v Ortuťovej dňa 19.5.2026

STAMAT EUS, I. S.
Hurbanova 660/11
Bardejov 085 01
IČO: 57 426 546 DIČ: 2122726287



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R_24026
Stavba: Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuľová

JKSO:
Miesto: Ortuľová 51, 086 12 Ortuľová

Objednávateľ:
OcÚ Ortuľová 51, 086 12 Ortuľová

Zhotoviteľ:

Projektant:
AIP projekt .s.r.o

Spracovateľ:
Ing. Matúš Holova

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 532 852,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23%23	0,00	#HODNOTA!
znižená	20,00%	532 852,00	106 570,40

Cena s DPH v EUR 655 407,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAMAT EU s. r. o. 2
Hurbanova 660/11
Bardejov 085 01
IČO: 57 426 546 DIČ: 2122726287

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: R_24026

Stavba: Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant:

AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Matúš Holova

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		532 852,00	655 407,96
SO 01	Kultúrno – správna budova	532 852,00	655 407,96
2.1.2	Znižovanie energetickej náročnosti budov	532 852,00	655 407,96
2.1.2_01	Zateplenie obvodového plášt'a	142 580,88	175 374,48
2.1.2_01.1	Zateplenie fasády	131 212,13	161 390,92
2.1.2_01.2	Bleskozvod a uzemnenie	11 368,75	13 983,56
2.1.2_02	Výmena otvorových konštrukcií	66 358,50	81 620,96
2.1.2_02.1	Výmena otvorových konštrukcií	63 822,25	78 501,37
2.1.2_02.2	Výmena otvorových konštrukcií - ostatné	2 536,25	3 119,59
2.1.2_03	Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému	46 299,75	56 948,69
2.1.2_03.1	ASR - Architektonicko-stavebné riešenie	2 290,80	2 817,68
2.1.2_03.2	Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému	44 008,95	54 131,01
2.1.2_04	Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania	50 075,61	61 593,00
2.1.2_04.1	ASR - Architektonicko-stavebné riešenie	1 021,24	1 256,13
2.1.2_04.2	Napojenie VZT rekuperácia	49 054,37	60 336,88
2.1.2_05	Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia	13 501,27	16 606,56
2.1.2_06	Iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie	43 376,67	53 353,30
2.1.2_06.1	Zateplenie stropu nad 2.NP	35 288,82	43 405,25
2.1.2_06.2	Zateplenie stropu v suteréne	8 087,85	9 948,06
2.1.2_07	Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	8 383,44	10 311,63
2.1.2_08	Debarierizačné opatrenia	40 686,40	50 044,27
2.1.2_08.1	Debarierizačné opatrenia - rampa	8 453,36	10 397,63
2.1.2_08.2	Debarierizačné opatrenia - ostatné	32 233,04	39 646,64
2.1.2_09	Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu	76 057,09	93 550,22
2.1.2_09.1	Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu - č.1	12 217,74	15 027,82
2.1.2_09.2	Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu - č.2	40 942,76	50 359,59
2.1.2_09.3	Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu - č.3	22 896,59	28 162,81
2.1.2_10	Ostatné okrem softvéru	45 532,39	56 004,84
2.1.2_10.1	Elektroinštalácia	45 532,39	56 004,84

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_01.1 - Zateplenie fasády

Miesto:

Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ:

OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant:

AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

131 212,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

120 985,43

D 1

Zemné práce

7 435,99

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,960	28,28	734,15
	VV		búracie práce - ch2				
	VV		15,68		15,680		
	VV		búracie práce - ch3				
	VV		10,28		10,280		
	VV		Súčet		25,960		
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	17,620	7,79	137,26
	VV		búracie práce - ch1				
	VV		17,62		17,620		
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	33,400	96,89	3 236,13
	VV		búracie práce - ch1				
	VV		24,67		24,670		
	VV		búracie práce - ch3				
	VV		8,73		8,730		
	VV		Súčet		33,400		
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	33,400	19,37	646,96
5	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	14,890	88,26	1 314,19
	VV		búracie práce - ch2				
	VV		14,89		14,890		
6	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	14,890	17,66	262,96
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,710	5,14	24,21
	VV		33,4+14,89-43,58		4,710		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	197,820	0,52	102,87
	VV		4,71*42		197,820		
9	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,710	9,95	46,86
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,710	0,88	4,14
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,478	45,00	381,51
	VV		4,71*1,8		8,478		
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,580	12,50	544,75
	VV		nové práce "O"				
	VV		22,55+13,32+7,71		43,580		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				714,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	312275021.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	1,910	257,08	491,02
	VV		nové práce "S"				
	VV		1,91		1,910		
14	K	312275041.P	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3	m3	1,000	223,84	223,84
	VV		nové práce "Q"				
	VV		0,5		0,500		
	VV		nové práce "Q1"				
	VV		0,5		0,500		
	VV		Súčet		1,000		
D	5		Komunikácie				2 272,54
15	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	43,580	18,90	823,66
	VV		nové práce "O"				
	VV		17,62+15,68+10,28		43,580		
16	K	572953112.P1	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	17,620	36,64	645,60
	VV		nové práce "O"				
	VV		17,62		17,620		
17	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	25,960	25,50	661,98
	VV		nové práce "O"				
	VV		15,68+10,28		25,960		
18	K	631351101.P	Debnenie krytu z betónu, zhotovenie	m2	5,000	22,85	114,25
	VV		nové práce "O"				
	VV		5		5,000		
19	K	631351102.P	Debnenie krytu z betónu, odstránenie	m2	5,000	5,41	27,05
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				83 434,67
20	K	610991111.P	Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	97,970	5,70	558,43
	VV		nové práce "A"				
	VV		96,77		96,770		
	VV		nové práce "C"				
	VV		1,2		1,200		
	VV		Súčet		97,970		
21	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	68,810	4,60	316,53
	VV		nové práce "A"				
	VV		31,2		31,200		
	VV		nové práce "B"				
	VV		17,17+8,21+12,23		37,610		
	VV		Súčet		68,810		
22	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	66,660	20,59	1 372,53
	VV		nové práce "A"				
	VV		31,2		31,200		
	VV		nové práce "B"				
	VV		17,17+12,23		29,400		
	VV		Súčet		60,600		
	VV		60,6*1,1 *Prepočítané koeficientom množstva		66,660		
23	K	621461281.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	9,031	36,57	330,26
	VV		nové práce "B"				
	VV		8,21		8,210		
	VV		8,21*1,1 *Prepočítané koeficientom množstva		9,031		
24	K	622422411.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -40% hladkých	m2	847,670	13,00	11 019,71
	VV		nové práce "A"				
	VV		544,3+31,2		575,500		
	VV		nové práce "B"				
	VV		30,79+14,3+12,92+20,41+8,21+12,23		98,860		
	VV		nové práce "C"				
	VV		69,05+82,48+10,88+2,04+1,38+7,48		173,310		
	VV		Súčet		847,670		
25	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	823,380	3,35	2 758,32
	VV		nové práce "A"				
	VV		544,3+26,35		570,650		
	VV		nové práce "B"				
	VV		30,79+14,3+12,92+20,41+1,0		79,420		
	VV		nové práce "C"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		69,05+82,48+10,88+2,04+1,38+7,48		173,310		
	VV		Súčet		823,380		
26	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	715,077	15,50	11 083,69
	VV		nové práce "A"			15	
	VV		544,3+26,35		570,650		
	VV		nové práce "B"				
	VV		30,79+14,3+12,92+20,41+1,0		79,420		
	VV		Súčet		650,070		
	VV		650,07*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		715,077		
27	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	99,913	34,44	3 441,00
	VV		nové práce "C"				
	VV		69,05+10,88+2,04+1,38+7,48		90,830		
	VV		90,83*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		99,913		
28	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	22,420	9,89	221,73
	VV		nové práce "A"				
	VV		15,34		15,340		
	VV		nové práce "B"				
	VV		7,08		7,080		
	VV		Súčet		22,420		
29	K	625250581.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	9,996	29,93	299,18
	VV		nové práce "C"				
	VV		2,04+7,48		9,520		
	VV		9,52*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		9,996		
30	K	625250588.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	72,503	42,09	3 051,65
	VV		nové práce "C"				
	VV		69,05		69,050		
	VV		69,05*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		72,503		
31	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	19,079	42,26	806,28
	VV		nové práce "B"				
	VV		17,17+1,0		18,170		
	VV		18,17*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		19,079		
32	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	27,668	73,06	2 021,42
	VV		nové práce "A"				
	VV		26,35		26,350		
	VV		26,35*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		27,668		
33	K	625250731.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	71,474	39,78	2 843,24
	VV		nové práce "B"				
	VV		14,3+12,92+20,41+8,21+12,23		68,070		
	VV		68,07*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		71,474		
34	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	12,873	51,91	668,24
	VV		nové práce "C"				
	VV		10,88+1,38		12,260		
	VV		12,26*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		12,873		
35	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	m2	604,275	58,50	35 350,09
	VV		nové práce "A"				
	VV		544,3+31,2		575,500		
	VV		575,5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		604,275		
36	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	32,330	50,94	1 646,89
	VV		nové práce "B"				
	VV		30,79		30,790		
	VV		30,79*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		32,330		
37	K	216904112.P	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva	m2	847,670	6,66	5 645,48
	VV		nové práce "A"				
	VV		544,3+31,2		575,500		
	VV		nové práce "B"				
	VV		30,79+14,3+12,92+20,41+8,21+12,23		98,860		
	VV		nové práce "C"				
	VV		69,05+82,48+10,88+2,04+1,38+7,48		173,310		
	VV		Súčet		847,670		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 803,08
38	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	36,740	15,50	569,47
	VV		búranie práce - ch1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
					36,74		
					36,740		
39	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	36,400	28,90	1 051,96
			búracie práce - ch2				
			15,35		15,350		
			búracie práce - ch3				
			21,05		21,050		
			Súčet		36,400		
40	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	736,000	3,51	2 583,36
41	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 472,000	1,87	2 752,64
					1 472,000		
42	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	736,000	2,35	1 729,60
43	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	736,000	2,16	1 589,76
44	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	736,000	0,90	662,40
45	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	55,870	5,66	316,22
46	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	97,970	2,24	219,45
			nové práce "A"				
			96,77		96,770		
			nové práce "C"				
			1,2		1,200		
			Súčet		97,970		
47	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	53,570	12,55	672,30
			nové práce "A, B, C"				
			53,57		53,570		
48	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	192,430	6,17	1 187,29
			nové práce "A, B, C"				
			192,43		192,430		
49	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	72,310	4,07	294,30
			nové práce "A, B, C"				
			72,31		72,310		
50	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	50,090	4,69	234,92
			nové práce "A, B, C"				
			50,09		50,090		
51	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	330,800	3,16	1 045,33
			nové práce "A, B, C"				
			139,32+191,48		330,800		
52	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	13,980	12,25	171,26
			nové práce "A, B, C"				
			13,98		13,980		
53	K	966001163.P	Demontáž informačnej tabule kotveného skrutkami na pevný podklad, na spätné použitie	ks	1,000	18,32	18,32
			prvky na fasáde				
			1		1,000		
54	K	936941131.P	Osadenie informačnej tabule kotevnými skrutkami, spätná montáž	ks	1,000	58,17	58,17
55	K	978015251.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 40 %, -0,02300t	m2	747,960	2,50	1 869,90
			búracie práce - s				
			661,82+51,75+20,41+5,13+8,85		747,960		
56	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	27,998	13,66	382,45
57	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	27,998	9,57	267,94
58	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,998	16,72	468,13
59	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 231,912	0,51	628,28
					1 231,912		
60	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,998	13,79	386,09
61	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	139,990	1,55	216,98
					139,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,044	85,00	1 958,74
63	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,405	90,00	396,45
64	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,549	130,00	71,37
D	99		Presun hmôt HSV				5 324,29
65	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	111,714	47,66	5 324,29
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 595,80
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 336,75
66	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	86,604	6,50	562,93
	VV		nové práce "C"				
	VV		82,48		82,480		
	VV		82,48*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		86,604		
67	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	98,976	2,50	247,44
	VV		82,48*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		98,976		
68	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	73,790	7,01	517,27
	VV		nové práce "C"				
	VV		73,79		73,790		
69	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,225	40,49	9,11
D	713		Izolácie tepelné				2 845,63
70	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	86,604	3,63	314,37
	VV		nové práce "C"				
	VV		82,48		82,480		
	VV		82,48*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		86,604		
71	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	88,254	28,50	2 515,24
	VV		82,48*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva		88,254		
72	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,351	45,64	16,02
D	762		Konštrukcie tesárske				1 320,94
73	K	762421302.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	44,520	28,50	1 268,82
	VV		nové práce "A"				
	VV		26,35		26,350		
	VV		nové práce "B"				
	VV		17,17+1,0		18,170		
	VV		Súčet		44,520		
74	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	44,244	0,80	35,40
75	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,268	62,39	16,72
D	764		Konštrukcie klampiarske				3 893,24
76	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	26,440	1,31	34,64
	VV		búracie práce - g				
	VV		26,44		26,440		
77	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	1,75	3,50
	VV		búracie práce - g				
	VV		2		2,000		
78	K	764430530.P	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 470 mm	m	31,510	31,50	992,57
	VV		nové práce "H"				
	VV		16,43+15,08		31,510		
79	K	764430530.P1	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 485 mm	m	22,010	37,28	820,53
	VV		nové práce "H"				
	VV		22,01		22,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	31,420	1,51	47,44
	VV		búracie práce - n				
	VV		31,42		31,420		
81	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	21,650	1,73	37,45
	VV		búracie práce - n				
	VV		21,65		21,650		
82	K	764453844.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	2,000	2,42	4,84
	VV		búracie práce - g				
	VV		2		2,000		
83	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	18,160	1,31	23,79
	VV		búracie práce - g				
	VV		18,16		18,160		
84	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	1,000	1,75	1,75
	VV		búracie práce - g				
	VV		1		1,000		
85	K	764751113.p	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva (kolena, objímky,...), priemer 125 mm	m	17,000	50,94	865,98
	VV		nové práce "CH"				
	VV		17		17,000		
86	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	26,310	36,60	962,95
	VV		nové práce "CH"				
	VV		26,31		26,310		
87	K	764761233.P	Kotlík žľabový oválny pozink farebný	ks	2,000	38,27	76,54
	VV		2		2,000		
88	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,238	89,32	21,26
D	766		Konštrukcie stolárske				179,17
89	K	766421821.S	Demontáž obloženia podhľadu, palub. doskami - 0,01098t	m2	16,040	9,72	155,91
	VV		búracie práce - t				
	VV		16,04		16,040		
90	K	766421822.S	Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov, - 0,00800t	m2	16,040	1,45	23,26
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				20,07
91	K	767821001.P	Montáž poštovej schránky zavesenej, spätná montáž	ks	1,000	15,04	15,04
	VV		prvky na fasáde				
	VV		1		1,000		
92	K	767821201.P	Demontáž poštovej schránky zavesenej, na spätné použitie	ks	1,000	5,03	5,03
D	M		Práce a dodávky M				296,70
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				296,70
93	K	220731022.P	Montáž kamery, priskrutkovanie, pripojenie, mechanické nastavenie, spätná montáž	ks	6,000	33,67	202,02
	VV		prvky na fasáde				
	VV		6		6,000		
94	K	229731022.P	Demontáž kamery vonkajšej, na spätné použitie	ks	6,000	15,78	94,68
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				334,20
95	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	23,12	231,20
	VV		prvky na fasáde				
	VV		10		10,000		
96	K	KM.1	Kotviaci materiál pre prvky na fasáde	súb.	1,000	103,00	103,00
	VV		prvky na fasáde				
	VV		1		1,000		

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_01.2 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Káňa,
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 368,75

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 595,00
D	2		Zakladanie				1 155,00
1	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	7,000	165,00	1 155,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 440,00
2	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	12,000	120,00	1 440,00
D	M		Práce a dodávky M				8 330,55
D	21-M		Elektromontáže				6 118,17
3	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	55,000	1,78	97,90
4	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	2,000	13,99	27,98
5	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,500	5,48	2,74
6	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	120,000	3,12	374,40
7	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	115,000	3,33	382,95
8	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	28,000	2,25	63,00
9	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	15,000	3,06	45,90
10	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	31,21	31,21
11	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	6,93	6,93
12	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	40,53	40,53
13	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	1,38	6,90
14	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	5,000	1,08	5,40
15	K	210220102.S	Podpery vedenia AlMgSi na streche PV21	ks	150,000	3,09	463,50
16	M	354410033650.S	Podpera vedenia AlMgSi na streche PV21	ks	150,000	2,73	409,50
17	K	210220107.S	Podpery vedenia AlMgSi PV17 na zateplené fasády	ks	45,000	5,16	232,20
18	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	45,000	0,28	12,60
19	M	354410034300.S	Podpera vedenia AlMgSi na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	45,000	1,63	73,35
20	K	210220202.S	Zachytávacia tyč FeZn k oceľovému podstavcu JD 10a, JD 15a, JD 20a	ks	8,000	11,06	88,48
21	M	354410023400.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20, d 18 mm	ks	7,000	32,29	226,03
22	M	354410022500.S	Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 40 a	ks	1,000	97,51	97,51
23	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	8,000	12,70	101,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	354410024100.S	Držiak podstavec FeZn horný zachytávacej tyče na rovnu strechu	ks	8,000	8,49	67,92
25	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	4,41	22,05
26	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,000	2,44	12,20
27	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	30,000	4,41	132,30
28	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	30,000	1,36	40,80
29	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	3,09	30,90
30	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	10,000	1,92	19,20
31	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	6,000	6,89	41,34
32	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	6,000	0,30	1,80
33	M	354410054050.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DUU vr. 4	ks	6,000	3,82	22,92
34	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	210,000	3,44	722,40
35	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	29,400	9,81	288,41
36	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	64,000	3,09	197,76
37	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príloškou Al	ks	64,000	2,44	156,16
38	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	10,000	4,41	44,10
39	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	10,000	5,68	56,80
40	K	210220880.S	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	ks	3,000	18,78	56,34
41	M	354410063500.S	Uholník ochranný zliatina AlMgSi označenie OU 1,7 m Al	ks	3,000	17,62	52,86
42	M	03	Vodič CUI 3,5 m	ks	2,000	330,00	660,00
43	K	04	Vodič CUI 3,5 m	ks	2,000	120,00	240,00
44	M	5	Svorky, podpery a príslušenstvo k vodiču CUI	ks	2,000	70,00	140,00
45	K	6	Svorky, podpery a príslušenstvo k vodiču CUI	ks	2,000	40,00	80,00
46	K	PM	Podružný materiál	%	27,860	3,50	97,51
47	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,758	5,00	143,79
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				2 212,38
48	K	460200154.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	96,000	17,77	1 705,92
49	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	96,000	3,92	376,32
50	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	26,028	5,00	130,14
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				443,20
51	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	8,000	55,40	443,20

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_02.1 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ:

OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant:

AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 822,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 495,25
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 471,74
1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	58,839	2,52	148,27
	VV		nové práce "D"				
	VV		38,49		38,490		
	VV		nové práce "F"				
	VV		15		15,000		
	VV		Súčet		53,490		
	VV		53,49*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		58,839		
2	K	612460365.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	58,839	28,50	1 676,91
	VV		53,49*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		58,839		
3	K	612481022.p	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre omietky	m	192,430	3,36	646,56
	VV		nové práce "D"				
	VV		192,43		192,430		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 745,65
4	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	479,070	4,50	2 155,82
5	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	13,000	0,55	7,15
	VV		búracie práce - b				
	VV		13		13,000		
6	K	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	5,500	8,33	45,82
	VV		búracie práce - b				
	VV		5,5		5,500		
7	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2	ks	1,000	0,83	0,83
	VV		búracie práce - b				
	VV		1		1,000		
8	K	968072244.S	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	0,360	11,40	4,10
	VV		búracie práce - b				
	VV		0,36		0,360		
9	K	968072875.P1	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2	m2	7,080	6,64	47,01
	VV		búracie práce - b				
	VV		3,24		3,240		
	VV		búracie práce - d				
	VV		3,84		3,840		
	VV		Súčet		7,080		
10	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01400t	ks	71,000	0,59	41,89
	VV		búracie práce - b				
	VV		71		71,000		
11	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	6,000	1,29	7,74
	VV		búracie práce - d				
	VV		6		6,000		
12	K	968082354.P	Vybúranie plastových rámov okien, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	2,340	20,23	47,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	búracie práce - b				
		VV	2,34		2,340		
13	K	968082356.P	Vybúranie plastových rámov okien, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	73,950	10,48	775,00
		VV	búracie práce - b				
		VV	73,95		73,950		
14	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	3,740	9,19	34,37
		VV	búracie práce - d				
		VV	3,74		3,740		
15	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	12,790	8,83	112,94
		VV	búracie práce - d				
		VV	12,79		12,790		
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,851	13,66	93,58
17	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,851	9,57	65,56
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,851	16,72	114,55
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	301,444	0,51	153,74
		VV	6,851*44		301,444		
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,851	13,79	94,48
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	34,255	1,55	53,10
		VV	6,851*5		34,255		
22	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,851	130,00	890,63
	D	99	Presun hmôt HSV				277,86
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,830	47,66	277,86
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				56 327,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 808,88
24	K	764410560.P	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	49,200	35,61	1 752,01
		VV	nové práce "E"				
		VV	49,2		49,200		
25	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	25,500	1,75	44,63
		VV	búracie práce - a				
		VV	25,5		25,500		
26	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,137	89,32	12,24
	D	766	Konštrukcie stolárske				53 758,69
27	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	226,400	16,00	3 622,40
		VV	nové práce "D"				
		VV	226,4		226,400		
28	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	237,720	3,11	739,31
29	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	237,720	1,99	473,06
30	M	611410005300.O01	Plastové okno O01, špecifikáciu okna vid' v PD	ks	6,000	380,00	2 280,00
		VV	O01				
		VV	6		6,000		
31	M	611410005300.O02	Plastové okno O02, špecifikáciu okna vid' v PD	ks	6,000	487,00	2 922,00
		VV	O02				
		VV	6		6,000		
32	M	611410010300.O03	Plastové okno O03, špecifikáciu okna vid' v PD	ks	6,000	953,00	5 718,00
		VV	O03				
		VV	6		6,000		
33	M	611410010400.O04	Plastové okno O04, špecifikáciu okna vid' v PD	ks	1,000	1 135,84	1 135,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		O04				
	VV		1		1,000		
34	M	611410010000.O05	Plastové okno O05, špecifikáciu okna vid' v PD	ks	2,000	1 250,00	2 500,00
	VV		O05				
	VV		2		2,000		
35	M	611410005800.O06	Plastové okno O06, špecifikáciu okna vid' v PD	ks	1,000	350,00	350,00
	VV		O06				
	VV		1		1,000		
36	M	611410005600.O07	Plastové okno O07, špecifikáciu okna vid' v PD	ks	1,000	420,00	420,00
	VV		O07				
	VV		1		1,000		
37	M	611410010400.O08	Plastové okno O08, špecifikáciu okna vid' v PD	ks	10,000	832,00	8 320,00
	VV		O08				
	VV		10		10,000		
38	M	611410010200.O09	Plastové okno O09, špecifikáciu okna vid' v PD	ks	3,000	663,27	1 989,81
	VV		O09				
	VV		3		3,000		
39	M	611410005300.O10	Plastové okno O10, špecifikáciu okna vid' v PD	ks	4,000	52,10	208,40
	VV		O10				
	VV		4		4,000		
40	M	611410010000.O11	Plastové okno O01, špecifikáciu okna vid' v PD	ks	4,000	1 120,00	4 480,00
	VV		O11				
	VV		4		4,000		
41	K	766641161.P	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí vrátane exteriérovej a interiérovej pásky	m	32,680	15,00	490,20
	VV		nové práce "D"				
	VV		32,68		32,680		
42	M	611670001000.D01	Plastové dvere D01, špecifikáciu dverí vid' v PD	ks	1,000	1 544,46	1 544,46
	VV		D01				
	VV		1		1,000		
43	M	611670001000.D02	Plastové dvere D02, špecifikáciu dverí vid' v PD	ks	1,000	1 658,00	1 658,00
	VV		D02				
	VV		1		1,000		
44	M	611670001000.D03	Plastové dvere D03, špecifikáciu dverí vid' v PD	ks	1,000	2 130,00	2 130,00
	VV		D03				
	VV		1		1,000		
45	M	611670001000.D04	Plastové dvere D04, špecifikáciu dverí vid' v PD	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
	VV		D04				
	VV		1		1,000		
46	M	611670001000.D05	Plastové dvere D05, špecifikáciu dverí vid' v PD	ks	1,000	1 879,00	1 879,00
	VV		D05				
	VV		1		1,000		
47	K	766694111.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	17,000	13,95	237,15
	VV		nové práce "F"				
	VV		17		17,000		
48	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	26,000	15,20	395,20
	VV		nové práce "F"				
	VV		26		26,000		
49	M	611550000900.P	Parapetná doska vnútorná, šírka 260 mm, z drevotriesky laminovanej	m	50,184	33,02	1 657,08
	VV		nové práce "F"				
	VV		49,2		49,200		
	VV		49,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		50,184		
50	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľnečnej fólie na okná	m2	101,650	20,94	2 128,55
	VV		pol. O01 - O11, pol. D01 - D05				
	VV		101,65		101,650		
51	M	283290007600.P	Fólia na sklo protisľnečná exteriérová	m2	116,898	39,00	4 559,02
	VV		101,65*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		116,898		
52	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	26,000	1,70	44,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		búracie práce - c				
	VV		26		26,000		
53	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,535	50,49	27,01
	D	784	Maľby				759,43
54	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnny výšky do 3,80 m	m2	58,839	3,80	223,59
	VV		nové práce "D"				
	VV		38,49		38,490		
	VV		nové práce "F"				
	VV		15		15,000		
	VV		Súčet		53,490		
	VV		53,49*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		58,839		
55	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnny podkladov výšky do 3,80 m	m2	58,839	1,80	105,91
	VV		53,49*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		58,839		
56	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	171,970	2,50	429,93
	VV		nové práce "D"				
	VV		97,97		97,970		
	VV		nové práce "F"				
	VV		74		74,000		
	VV		Súčet		171,970		

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_02.2 - Výmena otvorových konštrukcií - ostatné

Miesto:

Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ:

OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant:

AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 536,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 536,25

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 236,72

1	K	317160311.P	Betónový prefabrikovaný preklad vystúžený betónarskou vystužou šírky 115 mm, výšky 195 mm, dĺžky 1000 mm	ks	12,000	42,28	507,36
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VV nové práce "T"

VV 12 12,000

2	K	317160315.P	Betónový prefabrikovaný preklad vystúžený betónarskou vystužou šírky 115 mm, výšky 195 mm, dĺžky 2000 mm	ks	9,000	81,04	729,36
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

VV nové práce "T"

VV 9 9,000

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

53,62

3	K	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	7,000	7,66	53,62
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

VV nové práce "T"

VV 7 7,000

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 144,58

4	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	7,660	5,57	42,67
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

VV búracie práce - f

VV 7,66 7,660

5	K	973031326.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	ks	14,000	10,98	153,72
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV búracie práce - v

VV 14 14,000

6	K	975021211.S	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	8,300	94,11	781,11
---	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

VV búracie práce - v

VV 8,3 8,300

7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,107	13,66	15,12
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

8	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1,107	9,57	10,59
---	---	-------------	--	---	-------	------	-------

9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,107	16,72	18,51
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,708	0,51	24,84
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

VV 1,107*44 48,708

11	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,107	13,79	15,27
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

12	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,535	1,55	8,58
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

VV 1,107*5 5,535

13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,107	67,00	74,17
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D 99

Presun hmôt HSV

101,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,126	47,66	101,33

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_03.1 - ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant: AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 290,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				653,04
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				649,51
1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	38,480	5,66	217,80
	VV		búracie práce - x				
	VV		38,48		38,480		
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,018	13,66	27,57
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,018	9,57	19,31
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,018	16,72	33,74
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	88,792	0,51	45,28
	VV		2,018*44		88,792		
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,018	13,79	27,83
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,090	1,55	15,64
	VV		2,018*5		10,090		
8	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,018	130,00	262,34
D	99		Presun hmôt HSV				3,53
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,074	47,66	3,53
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 637,76
D	763		Konštrukcie - drevostavby				1 083,82
10	K	763132820.p	Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie pre SDK podhľad, zavesená dvojvrstvová konštrukcia vrátane tmelenia	m2	21,164	45,00	952,38
	VV		nové práce "U				
	VV		19,24		19,240		
	VV		19,24*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		21,164		
11	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	24,050	4,08	98,12
	VV		19,24*1,25 'Prepočítané koeficientom množstva		24,050		
12	K	763139621.S	Demontáž dosiek sadrokartónového podhľadu, jednoduché opláštenie, -0,01131t	m2	19,240	1,22	23,47
	VV		búracie práce - x				
	VV		19,24		19,240		
13	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,227	43,40	9,85
D	784		Maľby				203,94
14	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	19,240	1,80	34,63
	VV		nové práce "U				
	VV		19,24		19,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnny výšky do 3,80 m	m2	19,240	3,80	73,11
16	K	784418011.S	Zakrývavie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	38,480	2,50	96,20
	VV		nové práce "U				
	VV		38,48		38,480		
	D	795	Lokálne kúrenie				350,00
17	K	795121812.P	Odpojenie a odobranie kachiel	ks	10,000	35,00	350,00
	VV		búracie práce - e				
	VV		10		10,000		

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_03.2 - Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 008,95

D 6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4 445,48		
1	K	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	450,000	8,50	3 825,00
2	M	592247007	PUR pena - vyplnenie prierazov po vŕtaní dier pre rozvody ústredného vykurovania	KUS	20,000	10,95	219,00
3	K	631312141	Doplnenie existujúcich železobetónových stropov prostým betónom - po vŕtaní otvorov v železobetónových stropoch	m3	2,000	142,29	284,58
4	K	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	35,000	3,34	116,90

D 9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			884,24		
5	K	972056035	Vŕtanie otvoru do železobetónového stropu diamantovou jadrovou vŕtacou korunkou do D 60 mm	ks	6,000	25,30	151,80
6	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	kus	4,000	14,39	57,56
7	K	972056038	Vŕtanie do obvodového muriva diamantovou jadrovou vŕtacou korunkou do D 60 mm	ks	48,000	14,06	674,88

D HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			1 332,00		
8	K	HZS000111	Vykurovacia skúška podľa STN 12828	hod	72,000	18,50	1 332,00

D D1		Práce PSV			0,00		
------	--	-----------	--	--	------	--	--

D 713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 425,77		
9	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.5-20 mm,vnút.priemer do 38	m	64,000	4,29	274,56
10	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	682,780	1,30	887,61
11	M	283170020401	Izolácia Tubolít DG 20/5 1 PE obyčajná 0-102°C	M	18,000	1,60	28,80
12	M	283170020804	Izolácia Tubolít DG 22/5 1 PE obyčajná 0-102°C	M	40,000	5,87	234,80

D 722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			23 365,51		
13	K	722131112	Montáž rúry z uhlíkovej ocele pozinkované d18x1,2mm	m	68,000	20,30	1 380,40
14	K	722131111	Montáž rúry z uhlíkovej ocele pozinkované d15x1,2mm	m	156,000	18,40	2 870,40
15	K	722131113	Montáž rúry z uhlíkovej ocele pozinkované d22x1,5mm	m	28,000	22,32	624,96
16	K	722131114	Montáž rúry z uhlíkovej ocele pozinkované d28x1,5mm	m	48,000	25,15	1 207,20
17	M	141152130102	Rúrka uhlíková ocel' d=18x1,2 mm uhlíková ocel' zvonku pozinkovaná	m	68,000	7,86	534,48
18	M	141152130103	Rúrka uhlíková ocel' d=22x1,5 mm uhlíková ocel' zvonku pozinkovaná	m	28,000	10,89	304,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	141152130104	Rúrka uhlíková oceľ d=28x1,5 mm uhlíková oceľ zvonku pozinkovaná	m	48,000	13,48	647,04
20	M	141152130105	Rúrka uhlíková oceľ d=15x1,2 mm uhlíková oceľ zvonku pozinkovaná	m	156,000	7,13	1 112,28
21	K	998722201	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	%	22 702,000	0,01	233,83
22	M	3195300001	Press fittingy uhlíková oceľ pozinkovaná, kolená 90 st.	KUS	1,000	3 950,00	3 950,00
23	M	3195300002	Press fittingy uhlíková oceľ pozinkovaná, T-kusy 90 st. (jednoznačný, redukovaný)	KUS	1,000	3 750,00	3 750,00
24	M	3195300003	Press fittingy uhlíková oceľ pozinkovaná, vsuvky	KUS	1,000	3 800,00	3 800,00
25	M	3195300005	Press fittingy uhlíková oceľ pozinkovaná, oblúky 45 st.	kus	1,000	2 950,00	2 950,00

D 731 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE 754,08

26	K	731200BLF	Demontáž rozvodov ústredného vykurovania vrátane vykurovacích telies a armatúr	hod	24,000	31,42	754,08
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

D 733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA 613,80

27	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok vzduchom 0,6 MPa, mat.uhlíková oceľ	m	300,000	0,87	261,00
28	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	252,000	1,40	352,80

D 734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY 2 018,44

29	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	25,000	1,41	35,25
30	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	50,000	4,09	204,50
31	M	4849211001	Príslušenstvo vykurovania termostatická hlavica s polohou "0", 6 - 30 °C M28 x 1,5	ks	25,000	21,17	529,25
32	M	4228461087	RL-5, priamy ventil spiatočkový G 1/2	ks	25,000	16,30	407,50
33	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1 656,750	0,25	414,19
34	M	4228461003	Ventil-TS-90, priamy termostatický ventil G 1/2"	ks	25,000	17,11	427,75

D 735 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ 6 874,63

35	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	7 465,630	0,02	153,79
36	M	541093514002	Vyhrievacie doskové teleso 22K 600x800, bočné pripojenie	ks	3,000	165,55	496,65
37	M	541093514003	Vyhrievacie doskové teleso 22K 600x1000, bočné pripojenie	ks	1,000	196,19	196,19
38	M	541093514003.1	Vyhrievacie doskové teleso 11K 600x0600, bočné pripojenie	ks	1,000	94,64	94,64
39	M	484188022912	Vyhrievacie doskové teleso 11K 600x0800, bočné pripojenie	KUS	2,000	353,89	707,78
40	M	484188022914	Vyhrievacie doskové teleso 22K 600x1400, bočné pripojenie	KUS	4,000	240,00	960,00
41	M	484188022917	Vyhrievacie doskové teleso 22K 600x1200, bočné pripojenie	KUS	14,000	205,00	2 870,00
42	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,432	55,58	24,01
43	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	kus	25,000	12,21	305,25
44	K	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1200mm	kus	3,000	14,27	42,81
45	K	735159320	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	kus	22,000	18,25	401,50
46	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	hod	16,000	19,11	305,76
47	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	kus	25,000	6,32	158,00
48	M	VSŽ484DRŽ	Držiak sada pre vykurovacie telesá (odvzdušňovacia zátka, záslepka a držiaky)	KUS	25,000	6,33	158,25

D 784 MAĽBY 2 295,00

49	K	784422914	Maľba pôvodne maľovaného povrchu vápenná základná dvojnásobná ručne nanášaná na hrubozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	25,000	3,80	95,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	784422911	Maľby vápenné dvojnás. bez pačokovania jednofar. s obrúsením a oprášením v miestnos. výšky do 3, 80 m	m2	400,000	5,50	2 200,00

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_04.1 - ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ:

OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant:

AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 021,24

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 021,24
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				248,08
1	K	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	14,000	15,20	212,80
	VV		nové práce "I"				
	VV		14		14,000		
2	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	14,000	2,52	35,28
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				761,53
3	K	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	27,000	14,45	390,15
	VV		búracie práce - h				
	VV		27		27,000		
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,160	13,66	29,51
5	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,160	9,57	20,67
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,160	16,72	36,12
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	95,040	0,51	48,47
	VV		2,16*44		95,040		
8	K	979082111.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,160	13,79	29,79
9	K	979082121.S	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,800	1,55	16,74
	VV		2,16*5		10,800		
10	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,160	88,00	190,08
D	99		Presun hmôt HSV				11,63
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,244	47,66	11,63

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_04.2 - Napojenie VZT rekuperácia

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Káňa,
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 054,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 207,40
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 257,28
1	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	120,000	39,16	4 699,20
2	M	589120000200.S	Malta vápennocementová pre murovanie z vápennej kaše a cementu, 2,5 MPa	m3	12,000	129,84	1 558,08
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 950,12
3	K	973046161.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	27,000	5,56	150,12
4	K	974029132.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 70mm, -0,00800t	m	800,000	8,50	6 800,00
D	M		Práce a dodávky M				34 655,25
D	21-M		Elektromontáže				34 655,25
5	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	27,000	2,28	61,56
6	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	2,000	13,59	27,18
7	M	05	Svorka WAGO	ks	81,000	0,14	11,34
8	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	27,000	0,53	14,31
9	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	234,000	1,69	395,46
10	M	13	Rekuperčná jednotka PRANA 150 PREMIUM PLUS	ks	27,000	1 100,00	29 700,00
11	K	210290752.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, + zapojenie	ks	27,000	62,71	1 693,17
12	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	800,000	1,27	1 016,00
13	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	800,000	1,03	824,00
14	K	PM	Podružný materiál	%	229,070	3,50	801,75
15	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	22,096	5,00	110,48
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				1 191,72
16	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	32,94	527,04
17	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	12,000	55,39	664,68

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 3:

2.1.2_05 - Rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Káňa,
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 501,27

D M Práce a dodávky M

13 216,57

D 21-M Elektromontáže

13 216,57

1	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	25,000	7,61	190,25
2	M	02	Vypínač rad 1-7 podľa potreby	ks	26,000	8,51	221,26
3	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	52,000	21,44	1 114,88
4	M	01	Svietidlo typ podľa PD	ks	53,000	145,00	7 685,00
5	K	210964324.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	84,000	5,81	488,04
6	M	345410002400.S	Krabica inštaláčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	25,000	0,53	13,25
7	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	25,000	2,28	57,00
8	M	05	Svorka WAGO	ks	200,000	0,33	66,00
9	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	700,000	1,27	889,00
10	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	700,000	1,03	721,00
11	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	300,000	1,40	420,00
12	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	300,000	1,65	495,00
13	K	PM	Podružný materiál	%	203,292	3,50	711,52
14	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,873	5,00	144,37

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

284,70

15	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	28,47	284,70
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_06.1 - Zateplenie stropu nad 2.NP

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant: AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 288,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 371,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 313,71
1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	99,830	5,66	565,04
2	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	163,320	9,63	1 572,77
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,171	13,66	138,94
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,171	9,57	97,34
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,171	16,72	170,06
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	447,524	0,51	228,24
	VV		10,171*44		447,524		
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,171	13,79	140,26
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	50,855	1,55	78,83
	VV		10,171*5		50,855		
9	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10,171	130,00	1 322,23
D	99		Presun hmôt HSV				57,29
10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,202	47,66	57,29
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 917,82
D	713		Izolácie tepelné				10 360,85
11	K	713111111.P	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, kladenou voľne	m2	263,150	3,23	849,97
	VV		nové práce "G2"				
	VV		263,15		263,150		
12	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	268,413	29,50	7 918,18
	VV		263,15*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		268,413		
13	K	713131143.P	Montáž parotesnej fólie	m2	263,150	2,24	589,46
	VV		nové práce "G2"				
	VV		263,15		263,150		
14	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	302,623	2,82	853,40
	VV		263,15*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva		302,623		
15	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,283	45,64	149,84
D	762		Konštrukcie tesárske				397,36
16	K	762811811.P	Demontáž záklopov stropov z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	263,150	1,51	397,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		búracie práce - i				
	VV		263,15		263,150		
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				16 659,71
17	K	763138252.P	Protipožiarny podhľad SDK Rigips 2xRF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	263,150	62,20	16 367,93
	VV		nové práce "G2"				
	VV		263,15		263,150		
18	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	6,723	43,40	291,78
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 368,38
19	K	766421811.S	Demontáž obloženia podhľadu panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	263,150	5,20	1 368,38
	VV		búracie práce - i				
	VV		263,15		263,150		
	D	784	Maľby				2 131,52
20	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	263,150	1,80	473,67
	VV		nové práce "G2"				
	VV		263,15		263,150		
21	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	263,150	3,80	999,97
22	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	263,150	2,50	657,88
	VV		nové práce "G2"				
	VV		263,15		263,150		

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_06.2 - Zateplenie stropu v suteréne

Miesto:

Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ:

OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant:

AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 087,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 087,85
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 364,10
1	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	122,930	3,77	463,45
	VV		nové práce "R"				
	VV		122,93		122,930		
2	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	122,930	45,50	5 593,32
3	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	122,930	2,50	307,33
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 551,27
4	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	122,930	4,02	494,18
	VV		nové práce "R"				
	VV		122,93		122,930		
5	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	122,930	5,77	709,31
6	K	953995431.P	Ukončovací profil v rovine	m	98,520	3,53	347,78
	VV		nové práce "R"				
	VV		98,52		98,520		
D	99		Presun hmôt HSV				172,48
7	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,619	47,66	172,48

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 3:

2.1.2_07 - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová
Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: AIP projekt .s.r.o
Spracovateľ: Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 383,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 966,03
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 656,94
1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	247,780	2,52	624,41
	VV		nové práce "J"				
	VV		209,81+37,97		247,780		
2	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	247,780	2,29	567,42
3	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	247,780	10,88	2 695,85
4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	247,780	9,65	2 391,08
5	K	612481031.P	Rohový profil pre omietky	m	112,220	3,37	378,18
	VV		nové práce "J"				
	VV		103,68+8,54		112,220		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				136,47
6	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	11,940	5,66	67,58
7	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	11,940	5,77	68,89
D	99		Presun hmôt HSV				172,62
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,622	47,66	172,62
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 417,41
D	784		Maľby				1 417,41
9	K	784410110.P	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	247,780	1,80	446,00
	VV		nové práce "J"				
	VV		209,81+37,97		247,780		
10	K	784452272.P	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	m2	247,780	3,80	941,56
11	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	11,940	2,50	29,85

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_08.1 - Debarierizačné opatrenia - rampa

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant: AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 453,36

D	HSV		Práce a dodávky HSV				295,76
D	1		Zemné práce				118,19
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,500	28,28	14,14
	VV		nové práce"P"				
	VV		0,5		0,500		
2	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,500	96,89	48,45
	VV		nové práce"P"				
	VV		0,5		0,500		
3	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,500	19,37	9,69
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,500	5,14	2,57
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	21,000	0,52	10,92
	VV		0,5*42		21,000		
6	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,500	9,95	4,98
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,500	0,88	0,44
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,900	30,00	27,00
	VV		0,5*1,8		0,900		
D	2		Zakladanie				65,64
9	K	274313612.P	Betón základových pásov, prostý	m3	0,500	131,28	65,64
	VV		nové práce"P"				
	VV		0,5		0,500		
D	5		Komunikácie				12,75
10	K	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	0,500	25,50	12,75
	VV		nové práce "P"				
	VV		0,5		0,500		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				40,65
11	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1,500	17,47	26,21
	VV		nové práce"P"				
	VV		1,5		1,500		
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,113	16,72	1,89
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,972	0,51	2,54
	VV		0,113*44		4,972		
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,113	13,79	1,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,565	1,55	0,88
	VV		0,113*5		0,565		
16	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,113	67,00	7,57
D	99		Presun hmôt HSV				58,53
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,228	47,66	58,53
D	M		Práce a dodávky M				8 157,60
D	43-M		Ine				8 157,60
18	K	schod. plosina	Montáž a dodávka šikmej schodiskovej plošiny do exteriéru vrátane komponentov, kotviaceho materiálu	ks	1,000	8 157,60	8 157,60
	VV		nové práce"P"				
	VV		1		1,000		

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_08.2 - Debarierizačné opatrenia - ostatné

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant: AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 233,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 355,50
D	1		Zemné práce				25,33
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	1,000	7,79	7,79
	VV		nové práce - AB				
	VV		1		1,000		
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,130	75,40	9,80
	VV		nové práce - AB				
	VV		0,13		0,130		
3	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,130	15,09	1,96
4	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,130	44,45	5,78
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				938,92
5	K	317160171.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	18,42	18,42
	VV		nové práce "X2"				
	VV		1		1,000		
6	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	24,09	72,27
	VV		nové práce "X1"				
	VV		3		3,000		
7	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	12,500	33,61	420,13
	VV		nové práce "X2"				
	VV		12,5		12,500		
8	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	10,000	42,81	428,10
	VV		nové práce "X1"				
	VV		10		10,000		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 108,50
9	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	80,000	2,52	201,60
	VV		nové práce "X1"				
	VV		16		16,000		
	VV		nové práce "X2"				
	VV		34		34,000		
	VV		vyspravky omietok				
	VV		15*2		30,000		
	VV		Súčet		80,000		
10	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	31,000	2,29	70,99
	VV		nové práce "X1"				
	VV		16		16,000		
	VV		vyspravky omietok				
	VV		15		15,000		
	VV		Súčet		31,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	31,000	15,80	489,80
	VV		nové práce "X1"				
	VV		16		16,000		
	VV		vyspravky omietok				
	VV		15		15,000		
	VV		Súčet		31,000		
12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	65,000	9,65	627,25
	VV		nové práce "X1"				
	VV		16		16,000		
	VV		nové práce "X2"				
	VV		34		34,000		
	VV		vyspravky omietok				
	VV		15		15,000		
	VV		Súčet		65,000		
13	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	15,000	25,60	384,00
	VV		vyspravky omietok				
	VV		15		15,000		
14	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	13,000	0,73	9,49
	VV		nové práce - X2				
	VV		13		13,000		
15	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	2,678	18,20	48,74
16	K	632452655.P	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. do 20 mm	m2	13,000	44,40	577,20
	VV		nové práce - X2				
	VV		13		13,000		
17	K	634601511.P	Tmelenie tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	52,500	5,15	270,38
	VV		nové práce - X2				
	VV		30,5+22		52,500		
18	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	63,94	255,76
	VV		nové práce "AA"				
	VV		2+1+1		4,000		
19	M	553310008800.S	Zárubňa oceľová oblá švxvhr 800x1970x160 mm P	ks	2,000	38,95	77,90
	VV		nové práce "AA"				
	VV		2 " D07		2,000		
20	M	553310009000.S	Zárubňa oceľová oblá švxvhr 900x1970x160 mm P	ks	1,000	38,98	38,98
	VV		nové práce "AA"				
	VV		1 " D08		1,000		
21	M	553310007200.S	Zárubňa oceľová oblá švxvhr 600x1970x100 mm P	ks	1,000	37,56	37,56
	VV		nové práce "AA"				
	VV		1 " D09		1,000		
22	K	776990105.P	Vysávanie podkladu pred kladením podláh	m2	13,000	1,45	18,85
	VV		nové práce - X2				
	VV		13		13,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 073,95
23	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	25,94	51,88
	VV		nové práce - AB				
	VV		2		2,000		
24	M	404410037575.P	Dopravná značka "Parkovanie", Zn lisovaná	ks	1,000	53,00	53,00
	VV		100*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
25	M	404410180434.P	Dopravná dodatočná značka "označenie vyhradeného miesta pre osobu so zdravotným postihnutím", Zn lisovaná	ks	1,000	29,00	29,00
	VV		100*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
26	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	4,000	3,90	15,60
27	K	914501121.P	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu vrátane základu	ks	1,000	15,83	15,83
	VV		nové práce - AB				
	VV		1		1,000		
28	M	404490008400.P	Stĺpik Zn, d 60 mm, dĺžka 3,5 m, pre dopravné značky	ks	1,000	35,40	35,40
29	K	915716123.P	Vodorovné dopravné značenie - vytýčenie parkovacieho miesta pre imobilných	ks	1,000	150,00	150,00
	VV		nové práce - AB				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2,000	4,79	9,58
	VV		nové práce - AB				
	VV		2		2,000		
31	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	27,610	3,68	101,60
	VV		búracie práce - y1				
	VV		1		1,000		
	VV		búracie práce - z				
	VV		26,61		26,610		
	VV		Súčet		27,610		
32	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	13,000	2,85	37,05
	VV		nové práce - X2				
	VV		13 " búranie podlahy		13,000		
33	K	967031732.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	2,400	10,02	24,05
	VV		búracie práce - y1				
	VV		0,6		0,600		
	VV		búracie práce - z				
	VV		1,8		1,800		
	VV		Súčet		2,400		
34	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	0,90	7,20
	VV		búracie práce - y1				
	VV		1		1,000		
	VV		búracie práce - y2				
	VV		7		7,000		
	VV		Súčet		8,000		
35	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,560	14,71	52,37
	VV		búracie práce - y2				
	VV		3,56		3,560		
36	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	5,050	29,42	148,57
	VV		búracie práce - y2				
	VV		5,05		5,050		
37	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,450	22,07	120,28
	VV		búracie práce - y1				
	VV		2,02		2,020		
	VV		búracie práce - y2				
	VV		3,43		3,430		
	VV		Súčet		5,450		
38	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,561	13,66	103,28
39	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,561	9,57	72,36
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,561	16,72	126,42
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	332,684	0,51	169,67
	VV		7,561*44		332,684		
42	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,561	13,79	104,27
43	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	37,805	1,55	58,60
	VV		7,561*5		37,805		
44	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,111	67,00	409,44
45	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,250	90,00	22,50
46	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,200	130,00	156,00
D	99		Presun hmôt HSV				208,80
47	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,381	47,66	208,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 267,54
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				2 497,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	725110811.P	Demontáž záchoda splachovacieho, -0,01933t	súb.	1,000	10,43	10,43
	VV		búracie práce - aa				
	VV		1		1,000		
49	K	725210821.S	Demontáž umývadliet alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	6,89	6,89
	VV		búracie práce - aa				
	VV		1		1,000		
50	K	725119308.P	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	ks	2,000	34,47	68,94
	VV		nové práce - Y				
	VV		1		1,000		
	VV		nové práce - Z				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
51	M	642340000500.P	Misa záchodová keramickej kombinovaná pre telesne postihnutých	ks	1,000	268,25	268,25
52	M	642340000500.P 1	Misa záchodová keramickej kombinovaná	ks	1,000	180,00	180,00
	VV		nové práce - Z				
	VV		1		1,000		
53	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	41,55	83,10
	VV		nové práce - Y				
	VV		1		1,000		
	VV		nové práce - Z				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
54	M	642110004300.P	Umývadlo keramicke pre imobilných	ks	1,000	103,43	103,43
	VV		nové práce - Y				
	VV		1		1,000		
55	M	642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	1,000	97,53	97,53
	VV		nové práce - Z				
	VV		1		1,000		
56	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	2,000	3,33	6,66
	VV		nové práce - Y				
	VV		1		1,000		
	VV		nové práce - Z				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
57	M	554330000300.P	Záchodová doska s poklopom pre imobilných	ks	1,000	62,00	62,00
	VV		nové práce - Y				
	VV		1		1,000		
58	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	32,14	32,14
	VV		nové práce - Z				
	VV		1		1,000		
59	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	4,28	17,12
	VV		nové práce - Y				
	VV		4		4,000		
60	M	552380012400.P	Madlo pevné	ks	2,000	59,90	119,80
	VV		nové práce - Y				
	VV		2		2,000		
61	M	552380012400.P 1	Madlo sklopné oblukové	ks	2,000	78,90	157,80
	VV		nové práce - Y				
	VV		2		2,000		
62	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	16,66	33,32
	VV		nové práce - Y				
	VV		1		1,000		
	VV		nové práce - Z				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
63	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	76,20	152,40
64	K	725869301.P	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej	ks	2,000	9,70	19,40
	VV		nové práce - Y				
	VV		1		1,000		
	VV		nové práce - Z				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
65	M	551620006400.P	Zápachová uzávierka - sífón pre umývadlá pre imobilných	ks	1,000	35,03	35,03
	VV		nové práce - Y				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1		1,000		
66	M	551620006400.P 1	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá	ks	1,000	28,03	28,03
	VV		nové práce - Z				
	VV		1		1,000		
67	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000	5,03	5,03
	VV		búracie práce - aa				
	VV		1		1,000		
68	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	1,79	1,79
	VV		búracie práce - aa				
	VV		1		1,000		
69	K	725219401.P	Montáž a dodávka napojenia WC a umývadla na existujúce rozvody kanalizácie a vodovodu v miestnosti č. 211	súb.	1,000	500,00	500,00
70	K	725219401.P3	Montáž a dodávka napojenia WC a umývadla na existujúce rozvody kanalizácie a vodovodu v miestnosti č. 205	súb.	1,000	500,00	500,00
71	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	24,891	0,35	8,71
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 990,91
72	K	766641161.P	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	14,800	11,41	168,87
	VV		nové práce - AA				
	VV		14,8		14,800		
73	M	611730000010.D 06	Plastové dvere D06, špecifikáciu dverí vid' v PD	ks	2,000	1 367,31	2 734,62
	VV		D06				
	VV		2		2,000		
74	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	26,29	105,16
	VV		nové práce - AA				
	VV		2+1+1		4,000		
75	M	549150000600.P	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ	ks	4,000	23,10	92,40
76	M	549260000100.S	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	4,000	26,04	104,16
77	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	4,000	192,82	771,28
78	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,282	51,13	14,42
	D	771	Podlahy z dlaždíc				756,54
79	K	771415014.P	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vrátane penetračného náteru a škarovacej hmoty	m	2,000	6,20	12,40
	VV		nové práce - X1				
	VV		2		2,000		
80	M	597640001200.P	Obkladačky keramické	m2	0,208	18,50	3,85
	VV		2*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva		0,208		
81	K	771575109.P	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane penetračného náteru a škarovacej hmoty	m2	13,000	28,50	370,50
	VV		nové práce - X2				
	VV		13		13,000		
82	M	597740000900.P 1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	13,520	26,87	363,28
	VV		13*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		13,520		
83	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,215	30,29	6,51
	D	781	Obklady				1 690,54
84	K	781445018.P	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vrátane penetračného náteru a škarovacej hmoty	m2	34,000	25,01	850,34
	VV		nové práce - X2				
	VV		34		34,000		
85	M	597640000400.P	Obkladačky keramické	m2	35,360	18,50	654,16
	VV		34*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		35,360		
86	K	781491111.P	Montáž profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	17,000	1,06	18,02
	VV		nové práce - X2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		17		17,000		
87	M	15937.P	Ukončovacia lišta obkladov pravouhla - nerez - 3m	bal	5,950	23,82	141,73
	VV		17*0,35 'Prepočítané koeficientom množstva		5,950		
88	K	998781103.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,868	30,29	26,29
	D	783	Nátery				55,65
89	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	5,000	11,13	55,65
	VV		nové práce "AA"				
	VV		5		5,000		
	D	784	Maľby				276,10
90	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	31,000	1,80	55,80
	VV		nové práce "X1"				
	VV		16		16,000		
	VV		vyspravky omietok				
	VV		15		15,000		
	VV		Súčet		31,000		
91	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	31,000	3,80	117,80
92	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	41,000	2,50	102,50
	VV		16+15+5+5		41,000		
	D	M	Práce a dodávky M				16 610,00
	D	43-M	Ostatné				16 610,00
93	K	SSP	Montáž a dodávka šikmej schodiskovej plošiny na schodisku medzi 1.NP a 2.NP	súb.	1,000	16 610,00	16 610,00
	VV		nové práce "W"				
	VV		1		1,000		

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_09.1 - Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu - č.1

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant: AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 217,74

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 050,76
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 963,96
1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	71,660	0,73	52,31
	VV		nové práce "L"				
	VV		71,66		71,660		
2	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	14,762	6,22	91,82
3	K	632451641.S	Sanácia betónovej konštrukcie jemnou opravňou (reprofiláčnou) maltou na betón hr. 10 mm	m2	71,660	49,00	3 511,34
	VV		nové práce "L"				
	VV		71,66		71,660		
4	K	634601511.P	Tmelenie tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm	m	59,900	5,15	308,49
	VV		nové práce "L"				
	VV		59,9		59,900		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 009,07
5	K	938902031.S	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t	m2	71,660	10,47	750,28
	VV		nové práce "L"				
	VV		71,66		71,660		
6	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	23,620	40,32	952,36
	VV		nové práce "L"				
	VV		23,62		23,620		
7	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	3,000	34,90	104,70
	VV		nové práce "L"				
	VV		3		3,000		
8	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	53,550	5,00	267,75
	VV		búracie práce - I				
	VV		53,55		53,550		
9	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	2,920	6,79	19,83
	VV		búracie práce - I				
	VV		2,92		2,920		
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,317	13,66	72,63
11	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,317	9,57	50,88
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,317	16,72	88,90
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	233,948	0,51	119,31
	VV		5,317*44		233,948		
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,317	13,79	73,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	26,585	1,55	41,21
	VV		5,317*5		26,585		
16	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,317	88,00	467,90
D	99		Presun hmôt HSV				77,73
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,631	47,66	77,73
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 166,98
D	771		Podlahy z dlaždíc				5 166,98
18	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	57,820	1,72	99,45
	VV		nové práce "L"				
	VV		57,82		57,820		
19	M	381000.P	Schodiskový profil hranatý, hlinikový, 2,5 m	bm	63,602	20,80	1 322,92
	VV		57,82*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		63,602		
20	K	771576109.P	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vrátane penetračného náteru a škárovacej hmoty	m2	71,660	23,85	1 709,09
	VV		nové práce "L"				
	VV		71,66		71,660		
21	M	597740000900.P	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, mrazuvzdorné	m2	74,526	26,87	2 002,51
	VV		71,66*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		74,526		
22	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,136	29,06	33,01

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_09.2 - Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu - č.2

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant: AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 942,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				932,31
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				932,31
1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,358	13,66	59,53
2	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,358	9,57	41,71
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,358	16,72	72,87
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	191,752	0,51	97,79
	VV		4,358*44		191,752		
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,358	13,79	60,10
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,790	1,55	33,77
	VV		4,358*5		21,790		
7	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,358	130,00	566,54
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 010,45
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				17 253,32
8	K	712300831.S	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	330,560	10,50	3 470,88
	VV		búracie práce - m				
	VV		330,56		330,560		
9	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	366,030	7,80	2 855,03
	VV		nové práce "G1"				
	VV		366,03		366,030		
10	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	420,935	11,50	4 840,75
11	M	311970001800.P	Kotviaci prvok	ks	1 149,334	0,86	988,43
12	K	711790110.S	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliám - kútová lišta z HPP rš. 70 mm pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	m	150,510	9,87	1 485,53
	VV		nové práce "G1"				
	VV		150,51		150,510		
13	M	553430004700.S	Lišta kútová z poplastovaného plechu pre ukončenie fólií z PVC š. 70 mm, dl. 2 m	m	150,510	1,54	231,79
14	M	311970001800.P	Kotviaci prvok	ks	1 204,080	0,86	1 035,51
15	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliám osadenie vetracích komínkov	ks	1,000	6,55	6,55
	VV		nové práce "G1"				
	VV		1		1,000		
16	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	0,400	6,99	2,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	283770004000.P	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie	ks	1,000	96,82	96,82
18	M	311970001800.P	Kotviaci prvok	ks	5,000	0,86	4,30
19	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	26,310	26,25	690,64
	VV		nové práce "G1"				
	VV		26,31		26,310		
20	M	311970001800.P	Kotviaci prvok	ks	210,480	0,86	181,01
21	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	366,030	0,77	281,84
	VV		nové práce "G1"				
	VV		366,03		366,030		
22	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	420,935	1,43	601,94
	VV		366,03*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		420,935		
23	K	712997003.S	Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny	m	75,720	1,92	145,38
24	M	631490000100.P	Atikový klin z minerálnej vlny, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	m	77,234	3,12	240,97
	VV		nové práce "G1"				
	VV		75,72		75,720		
	VV		75,72*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		77,234		
25	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,060	45,22	93,15
D	713		Izolácie tepelné				6 753,52
26	K	713141155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	m2	20,770	8,33	173,01
	VV		nové práce "G1"				
	VV		12,97+7,8		20,770		
27	M	631440009600.P	Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	21,185	15,20	322,01
	VV		20,77*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		21,185		
28	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	312,520	6,20	1 937,62
	VV		nové práce "G1"				
	VV		312,52		312,520		
29	M	283720007700.P	Doska EPS 100S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	318,770	13,50	4 303,40
	VV		312,52*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		318,770		
30	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,383	45,64	17,48
D	762		Konštrukcie tesárske				13 679,32
31	K	762341001.P	Montáž debnenia jednoduchých striech, drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	327,470	23,00	7 531,81
	VV		nové práce "G1"				
	VV		327,47		327,470		
32	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	360,217	15,50	5 583,36
33	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,187	37,32	305,54
	VV		nové práce "G1"				
	VV		327,47*0,025		8,187		
34	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,145	62,39	258,61
D	764		Konštrukcie klampiarske				202,18
35	K	764171906.P	Strešný výlez, špecifikáciu strešného výlezu vid' v PD	ks	1,000	124,02	124,02
	VV		nové práce "G1"				
	VV		1		1,000		
36	K	764171906.P1	Demontáž strešného výlezu	ks	1,000	16,17	16,17
	VV		búracie práce - m				
	VV		1		1,000		
37	K	764331830.P	Demontáž lemovania múrov na strechách, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	27,660	0,77	21,30
	VV		búracie práce - m				
	VV		27,66		27,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	764331860.P	Demontáž lemovania múrov na strechách, so sklonom do 30st. rš 660 a 750 mm, -0,00415t	m	24,990	1,13	28,24
	VV		búracie práce - m				
	VV		24,99		24,990		
39	K	764339810.S	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	2,280	3,07	7,00
	VV		búracie práce - m				
	VV		2,28		2,280		
40	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,061	89,32	5,45
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 492,11
41	K	767392802.P	Demontáž krytín striech z plechov, -0,00700t	m2	308,220	4,77	1 470,21
	VV		búracie práce - m				
	VV		308,22		308,220		
42	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	10,000	2,19	21,90
	VV		búracie práce - m				
	VV		10		10,000		
	D	783	Nátery				630,00
43	K	783782404.P	Nátery strešných drevených pultových väzníkov, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam	m3	7,000	90,00	630,00
	VV		nové práce "G"				
	VV		7		7,000		

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_09.3 - Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu - č.3

Miesto: Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ: OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant: AIP projekt .s.r.o

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Matúš Holova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 896,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 942,01
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 876,32
1	K	417321515.P	Betón stužujúcich pásov a vencov železový	m3	4,510	157,44	710,05
	VV		nové práce "V"				
	VV		4,51		4,510		
2	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	23,190	18,52	429,48
	VV		nové práce "V"				
	VV		23,19		23,190		
3	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	23,190	5,12	118,73
4	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,330	1 872,90	618,06
	VV		nové práce "V"				
	VV		0,3		0,300		
	VV		0,3*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,330		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 529,94
5	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,310	32,64	238,60
	VV		búracie práce - o				
	VV		7,31		7,310		
6	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	1,460	45,31	66,15
	VV		búracie práce - q				
	VV		1,46		1,460		
7	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	15,350	9,56	146,75
	VV		búracie práce - j				
	VV		15,35		15,350		
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,193	13,66	262,18
9	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	19,193	9,57	183,68
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,193	16,72	320,91
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	844,492	0,51	430,69
	VV		19,193*44		844,492		
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,193	13,79	264,67
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	95,965	1,55	148,75
	VV		19,193*5		95,965		
14	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	16,310	67,00	1 092,77
15	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	t	2,883	130,00	374,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				535,75
16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,241	47,66	535,75
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 954,58
	D	762	Konštrukcie tesárske				644,80
17	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	16,770	5,79	97,10
	VV		nové práce "N"				
	VV		16,77		16,770		
18	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	18,447	17,24	318,03
19	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	62,000	1,04	64,48
	VV		nové práce "N"				
	VV		62		62,000		
20	M	605430000300.P	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,164	388,55	63,72
	VV		nové práce "N"				
	VV		62*0,06*0,04		0,149		
	VV		0,149*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,164		
21	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	19,570	1,91	37,38
	VV		búracie práce - k				
	VV		19,57		19,570		
22	K	762342811.P	Demontáž latovania striech so sklonom do 60°, - 0,00700 t	m2	19,570	1,13	22,11
	VV		búracie práce - k				
	VV		19,57		19,570		
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,625	37,32	23,33
	VV		nové práce "N"				
	VV		62*0,06*0,04+16,77*0,025		0,568		
	VV		0,568*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,625		
24	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,299	62,39	18,65
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				9 812,40
25	K	763733001.P	Montáž strešných drevených pultových väzníkov, špecifikáciu väzníkov viď v PD	súb.	1,000	896,10	896,10
	VV		nové práce "G"				
	VV		1		1,000		
26	M	612220000100.P	Dodávka strešných drevených pultových väzníkov, špecifikáciu väzníkov viď v PD	súb.	1,000	4 701,95	4 701,95
27	M	612220000100.P 1	Dodávka kotviacích, spojovacích prostriedkov a stuženia väzníkovej konštrukcie pre strešné drevené pultové väzníky	súb.	1,000	509,85	509,85
28	K	763733001.P1	Doprava strešných drevených pultových väzníkov	súb.	1,000	422,30	422,30
29	K	763733001.P2	Prenájom žeriavu pre montáž strešných drevených pultových väzníkov	hod	16,000	66,95	1 071,20
	VV		nové práce "G"				
	VV		16		16,000		
30	K	763737112.S	Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	294,800	7,50	2 211,00
	VV		búracie práce - m1				
	VV		294,8		294,800		
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 992,56
31	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	8,470	10,85	91,90
	VV		nové práce "N"				
	VV		8,47		8,470		
32	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	7,980	7,93	63,28
	VV		nové práce "N"				
	VV		7,98		7,980		
33	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	16,770	67,42	1 130,63
	VV		nové práce "N"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		16,77		16,770		
34	K	764171478.P	Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, do r.š. 500 mm	m	11,450	44,80	512,96
	VV		nové práce "N"				
	VV		11,45		11,450		
35	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	4,860	34,02	165,34
	VV		nové práce "N"				
	VV		4,86		4,860		
36	K	764331850.P	Demontáž lemovania múrov na strechách, so sklonom do 30st., -0,00298t	m	6,730	0,95	6,39
	VV		búracie práce - k				
	VV		6,73		6,730		
37	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,247	89,32	22,06
D	766		Konštrukcie stolárske				435,71
38	K	766411811.S	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, - 0,02465t	m2	28,000	6,08	170,24
	VV		búracie práce - u				
	VV		28		28,000		
39	K	766421223.S	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	m2	6,100	12,29	74,97
	VV		nové práce "N"				
	VV		6,1		6,100		
40	M	611920005700.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda	m2	6,344	10,18	64,58
	VV		6,1*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		6,344		
41	K	766427112.S	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	15,000	7,17	107,55
	VV		nové práce "N"				
	VV		15,0		15,000		
42	M	605430000300	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dĺ. 4000-5000 mm, JAFHOLZ	m3	0,037	388,55	14,38
	VV		nové práce "N"				
	VV		15,0*0,06*0,04		0,036		
	VV		0,036*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		0,037		
43	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,079	50,49	3,99
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 990,85
44	K	767112812.P	Demontáž stien a priečok - kovová konštrukcia	m2	28,000	17,76	497,28
	VV		búracie práce - u				
	VV		28		28,000		
45	K	767163100.P	Montáž zábradlia nerezové, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	15,350	58,45	897,21
	VV		nové práce "K"				
	VV		15,35		15,350		
46	M	553520001000.P	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo, kotvenie do podlahy	m	15,350	68,71	1 054,70
47	K	767392802.P	Demontáž krytín striech z plechov, -0,00700t	m2	19,570	4,77	93,35
	VV		búracie práce - k				
	VV		19,57		19,570		
48	K	767995105.P	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 100 kg	kg	110,000	2,12	233,20
	VV		nové práce "M"				
	VV		100+10		110,000		
49	K	767995370.P	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 20,0 kg stupňa zložitosti 4	kg	110,000	4,25	467,50
50	M	145620001200.P	Oceľ profil	t	0,127	1 301,20	165,25
	VV		nové práce "M"				
	VV		(100+10)/1000		0,110		
	VV		0,11*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		0,127		
51	M	145620001600.P 2	Pozinkovanie oceľových profilov	kg	110,000	1,25	137,50
	VV		nové práce "M"				
	VV		100+10		110,000		
52	K	767995107.P	Dielenská projektová dokumentácia oceľových konštrukcií	kg	110,000	0,30	33,00
	VV		nové práce "M"				
	VV		100+10		110,000		
53	K	767995107.P1	Kotviace prvky	súb.	1,000	206,00	206,00
	VV		nové práce "M"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1		1,000		
54	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	94,000	2,19	205,86
	VV		búracie práce - k1				
	VV		74		74,000		
	VV		búracie práce - r				
	VV		20		20,000		
	VV		Súčet		94,000		
	D	783	Nátery				78,26
55	K	783671102.P	Nátery stolárskych výrobkov, 2 násobné	m2	6,100	12,83	78,26
	VV		nové práce "N"				
	VV		6,1		6,100		

ROZPOČET

Stavba:

Obnova kultúrno - správnej budovy v obci Ortuťová

Objekt:

SO 01 - Kultúrno – správna budova

Časť:

2.1.2 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

Úroveň 4:

2.1.2_10.1 - Elektroinštalácia

Miesto:

Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Dátum:

Objednávateľ:

OcÚ Ortuťová 51, 086 12 Ortuťová

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Káňa,
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 532,39

D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 589,32
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 320,00
1	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	200,000	25,60	5 120,00
2	M	589120000200.S	Malta vápennocementová pre murovanie z vápennej kaše a cementu, 2,5 MPa	m3	20,000	110,00	2 200,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 269,32
3	K	971042461.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 600 mm, -0,33000t	ks	4,000	110,73	442,92
4	K	973046161.S	Vysekánie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	65,000	5,56	361,40
5	K	974029132.S	Vysekánie rýh v murive kamennom do hĺbky 50 mm a š. do 70mm, -0,00800t	m	2 290,000	8,50	19 465,00
D	M		Práce a dodávky M				15 593,07
D	21-M		Elektromontáže				13 909,62
6	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	65,000	2,28	148,20
7	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	5,000	13,59	67,95
8	M	05	Svorka WAGO	ks	200,000	0,33	66,00
9	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	65,000	0,53	34,45
10	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	46,000	8,15	374,90
11	M	03	Zasuvka 1X a 2X 230V/16A	ks	46,000	9,54	438,84
12	K	210193075.S	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác + zapojenie	ks	3,000	589,73	1 769,19
13	M	07	Rozvádzač RHE	ks	1,000	2 497,50	2 497,50
14	M	06	Rozvádzač RS-0.1	ks	1,000	1 350,50	1 350,50
15	M	09	Rozvádzač RS-2.1	ks	1,000	2 497,50	2 497,50
16	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	850,000	1,43	1 215,50
17	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	850,000	1,65	1 402,50
18	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	100,000	1,75	175,00
19	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	100,000	2,74	274,00
20	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	35,000	3,09	108,15
21	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	35,000	10,22	357,70
22	K	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky	ks	2,000	10,70	21,40
23	M	345320003610.S	Sporáková prípojka 400V/20A nástenná, biela	ks	2,000	36,50	73,00
24	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A	ks	2,000	20,50	41,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	345540008945.S	Zásuvka nástenná priemyslová IP 44 - 400V, 16A	ks	2,000	8,60	17,20
26	K	20	Plošina ZŤP napojenie	ks	2,000	260,00	520,00
27	K	PM	Podružný materiál	%	97,413	3,50	340,95
28	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	23,637	5,00	118,19
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							1 683,45
29	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	10,000	10,30	103,00
30	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6a	ks	10,000	43,61	436,10
31	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	10,000	20,70	207,00
32	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	305,000	1,61	491,05
33	M	341230001500.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH cat 6A	m	305,000	1,35	411,75
34	K	PM	Podružný materiál	%	4,206	3,50	14,72
35	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,965	5,00	19,83
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 350,00
36	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	18,50	1 850,00
37	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	20,000	25,00	500,00



STAMAT EU s. r. o. 2
 Hurbanova 660/11
 Bardejov 085 01
 IČO: 57 426 546 DIČ: 2122726287

Projekt: Projekt1 Datum: 13.5. 26	Úkol		Souhm projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Mílník		Neaktivní mílník		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Neaktivní souhm		Ruční souhm		Vnější mílník			

Informácie o subdodávateľoch

Verejný obstarávateľ: Obec Ortuťová, Ortuťová 51, 086 12 Kurima
 Zákazka: Stavebné práce „Obnova kultúrno-správnej budovy v obci Ortuťová“

Uchádzač: STAMAT EU sro

Adresa sídla, miesta podnikania alebo pobytu: Hurbanová 11 Bardejov 08501 .

Zoznam subdodávateľov:

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
INTERIUS sro Stefanikova 11 Bardejov 36509582	okna ,žaluzie	20%
SK Klima Košice sro Jenisejska 45/A ičo55 43 35 025	UK ,ZTI	15%
FTelektrik sro 46929631 Partizanska 45 Bardejov	Elektroinštalacia	18%
		00,0%
		00,0%
		00,0%

Prijímateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v§ 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Prijímateľ požaduje aby **úspešný uchádzač najneskôr v čase uzatvárania zmluvy**, uviedol v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Dátum:12.5.2026

STAMAT EU s. r. o.
 Hurbanova 660/11
 Bardejov 085 01
 IČO: 57 426 546 DIČ: 2122726287

.....
 podpis

Matuš Vagaský

otlačok pečiatky uchádzača